


Przedmiar

Stacja Uzdatniania Wody Dołowej w Zakładzie Górniczym "JANINA" w Libiążu - Place manewrowo-postojowe

Data: 2012-04-26
Budowa: na działce nr pgr. 3515/76 obręb Libiąż
Kody CPV: 45213250-0 Roboty budowlane w zakresie budowy przemysłowych obiektów budowlanych
Zamawiający: Zakład Górniczy "JANINA" ul. Górnicza 23, 32-590 Libiąż

Sprawdzający:



Zakład Górniczy "Janina"
Dział Inwestycji
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Jan Paweł Pławarczyk

Zamawiający:

Wykonawca:

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 PLACE POSTOJOWO-MANEWROWE				
1	<p>KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych</p> <p style="text-align: right;">$352,0/10000 = 0,0352$ 0,0352</p>	0,035		ha
2	<p>KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV</p> <p style="text-align: right;">$352,0*(0,2+0,15+0,04+0,08) = 165,44$ 165,44</p>	165,44		m3
3	<p>KNNR 6/101/1 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 10-cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny</p>	352,0		m2
4	<p>KNR 202/607/3 Izolacje poziome z geowłókniny</p>	352,0		m2
5	<p>KNNR 6/112/3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30-cm</p>	352,0		m2
6	<p>KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa góra, po zagęszczeniu 15-cm</p>	352,0		m2
7	<p>KNR 231/9920/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8-cm, kostka prostokątna 20x10-cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm</p>	352,0		m2
8	<p>KNNR 6/403/4 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa</p> <p style="text-align: right;">$(7,0*2+15,0)*2+(3,5+7,0+4,3)+(8,5*2) = 89,8$ 89,8</p>	89,8		m
9	<p>KNNR 6/403/4 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 20x30-cm, ułożone na płasko, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa</p> <p style="text-align: right;">$3,0*2+3,5 = 9,5$ 9,5</p>	9,5		m
10	<p>KNNR 1/221/2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1-km lecz w ziemi zmagazynowanej w haldach, ładowarka 1,25-m3, grunt kategorii III - odwóz nadmiaru ziemi</p> <p style="text-align: right;">$352,0*0,57 = 200,64$ 200,64</p>	200,64		m3
11	<p>KNNR 1/208/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10-t</p>	200,64	9,00	m3

sprzedano

Zakład Górniczy Janina
Dział Inwestycji
Inspektor Nadzoru Budowlanego
[Signature]
Inż. Sławomir Piwowarczyk