

Jaworzno, dn. 09.10.2014 r.

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr 166/A/14 pt. „Modernizacja układu zasilania elektrycznego w TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski – rejon Sobieski”.

W związku z otrzymanymi pismami dotyczącymi przetargu nieograniczonego nr 166/A/14, poniżej cytujemy propozycje zmian i zadane pytania oraz udzielamy odpowiedzi Zamawiającego.

### Zapytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o zmianę treści zapisów wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do postępowania jak w temacie.

1) §2 ust.10 – wnosimy o zmianę zapisu na:

W przypadku zatrudnienia podwykonawców rozliczenie z wykonawcą nastąpi po przedstawieniu rozliczenia wykonawcy z podwykonawcą. Dotyczy zobowiązań wymagalnych w stosunku do podwykonawców na moment wystawienia faktury przez ...nazwa wykonawcy... do TAURON S.A. oraz dotyczy podwykonawców zaakceptowanych przez TAURON S.A.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie.

2) §4 ust.11 – wnosimy o zmianę zapisu na:

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem. Zgłoszenie w tym przypadku musi być skuteczne przed upływem okresu gwarancji.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie.

3) §4 ust.14 – wnosimy o zmianę zapisu na:

Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego w terminie 7 od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku gdy usunięcie nie będzie możliwe w terminie 7 dni z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – wada/usterka zostanie usunięta w terminie obustronnie uzgodnionym.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie.

4) §5 ust.1.1 – wnosimy o zmianę zapisu na:

W przypadku zwłoki w terminie wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego netto należnej Wykonawcy na podstawie §2 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie.

- 5) §5 ust.1.2 – wnosimy o zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie.

- 6) §5 ust.1.3 – wnosimy o zmianę zapisu na:

W przypadku zwłoki w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie gwarancji/rękojmi - w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego netto należnej Wykonawcy na podstawie §2 ust. 1 Umowy – za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie.

- 7) §5 ust.2 – wnosimy o rozszerzenie zapisu o dodatkowe zdanie po kropce (tożsame do praw Zamawiającego określonych w §5 ust.1.5) :

.... Dotyczy również rozwiązywania ze skutkiem natychmiastowym.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie.

- 8) §5 ust.5 – wnosimy o usunięcie zapisu w całości. Zapis jest niezrozumiały bądź mylny.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie.

- 9) §5 ust.6 – wnosimy o usunięcie zapisu w całości.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie.

- 10) §7 ust.5 – wnosimy o rozszerzenie zapisu o dodatkowe zdanie po kropce:

.... W tym przypadku Zamawiający pokryje koszty realizacji przedmiotu umowy w części dotychczas zrealizowanej.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie.

- 11) §9 – wnosimy o dopisanie ustępu 2 :

Zamawiający oświadcza, iż wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnieniem przez ....nazwa wykonawcy.... obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luty 2009 roku w sprawie informacji bieżącej i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie.

- 12) §16 ust.1 - wnosimy o rozszerzenie zapisu o dodatkowe zdanie po kropce:

... Nie dotyczy należności przeterminowanych.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie.

Zapytanie nr 2

W oparciu o zapisy wymagań ofertowych do przetargu „Modernizacja układu zasilania elektrycznego w TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski – rejon Sobieski” prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie następujących kwestii :

- 1) I Etap pkt. 1 :
  - a) konieczność zastosowania w stacji kontenerowej odłącznika z uziemnikiem przed transformatorem 6/04kV;
  - b) zakresu określenia instalacji 400V w systemie TN-C-S;
    - odnośnie wymagań dla urządzenia/urządzeń Bender (określenie typu);
    - odnośnie wykonania instalacji oświetlenia wewnętrznego/zewnętrznego kontenera;
    - stosowania kabli 5 żyłowych na odpływach do rozdzielnic Stacji Ratownictwa, Stacji Pompy Ciepła, itp.
  - c) zakresu instalacji 400V między projektowaną rozdzielnicą, a istniejącą rozdzielnicą w Stacji Ratownictwa i Lampiarni:
    - ilość i długość kabli;
    - prąd obciążenia, moc (przekrój);
    - ilość żył (4,5) i rodzaj materiału (Al, Cu).
  - d) stan techniczny i możliwość wykorzystania istniejącego uziemienia punktów zerowych transformatorów SN/nN Stacji Ratownictwa na uziemienie punktu zerowego projektowanego transformatora.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie.

W zakresie ppkt. d) : Projektowana stacja kontenerowa jest oddzielnym obiektem w stosunku do istniejących obiektów.

Projektant winien wykonać część projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do Wymagań ofertowych.

- 2) I Etap pkt. 2 :
  - a) określenie obciążenia, długości linii kablowych projektowanego zasilania Stacji Pompy Ciepła;
  - b) sposobu zakończenia/wpięcia do rozdzielnicy;
  - c) wykonania układu SZR;
  - d) parametrów układu SZR (prąd znamionowy).

Odpowiedź :

ad a) przewidywane obciążenie urządzeń w Stacji Pomp Ciepła nie większe niż 400kW; na wizji lokalnej przedstawiono miejsce stacji pomp ciepła i proponowaną przez Zamawiającego lokalizację projektowanej stacji kontenerowej; lokalizacja stacji kontenerowej może ulec zmianie wg propozycji projektanta,

ad b) podłączenie do zacisków zasilających w przyłączy (rozdzielnicy) w Stacji Pomp Ciepła,

ad c) i ad d) układ SZR projektowany jest do zabudowy w rozdzielnicy Stacji Pomp Ciepła, nie dotyczy w tym zakresie przedmiotu zamówienia.

Projektant winien wykonać część projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do Wymagań ofertowych.

- 3) I Etap pkt. 3 :
  - a) załączenia kopii mapy terenu objętego zadaniem z zaznaczeniem lokalizacji istniejących obiektów budowlanych (budyneków, kanałów kablowych, itp.) i projektowanych w tym stacji transformatorowej i tras kablowych;
  - b) zapewnienie, że we wskazanej lokalizacji będzie możliwe posadowienie objętych zadaniem obiektów;

- c) zapewnienie koniecznego przedłużenia terminu realizacji zadania w przypadku ewentualnych przeszkód w lokalizacji obiektów.

Odpowiedź :

- ad a) zgodnie z pkt. I. Wymagania techniczne. I Etap I ppkt 7. Załącznika nr 1 do wymagań ofertowych, Wykonawca ma zapewnić aktualne mapy geodezyjne (do celów projektowych), a także wszelkie inne materiały niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej,
- ad b) Zamawiający na wizji lokalnej zaproponował lokalizację projektowanej stacji kontenerowej; lokalizacja stacji kontenerowej może ulec zmianie wg propozycji projektanta,
- ad c) Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.

Projektant winien wykonać część projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do Wymagań ofertowych.

- 4) I Etap pkt. 4 :
- a) potwierdzenie dobrego stanu technicznego i możliwość wykorzystania istniejących izolatorów wsporczych i przepustowych;
- b) konieczność zastosowania ograniczników przepięć na odpywie w polu rozdzielni 6kV R-1, „S”
- c) określenie protokołu transmisji danych do systemu EMAC.

Odpowiedź :

- ad a) na wizji lokalnej Zamawiający wyraził zgodę na możliwość wykorzystania tylko istniejących izolatorów przepustowych; warunkiem wykorzystania ich jest nie uszkodzenie przez Wykonawcę podczas prowadzenia robót,
- ad b) decyzja należy do projektanta,
- ad c) protokołem transmisji danych do systemu EMAC jest ModBus TCP.

Projektant winien wykonać część projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do Wymagań ofertowych.

- 5) I Etap pkt. 5 : Określić lokalizację przycisków ROP-ów w budynku Stacji Ratownictwa i Lampiarni, przyporządkować ROP-y do wyłączników projektowanych odpywów do Stacji Ratownictwa i Lampiarni.

Odpowiedź :

Lokalizacja ROP-ów : przy wejściach do budynku Stacji Ratownictwa i Lampiarni. ROP-y muszą być przyporządkowane do zaprojektowanego wyłącznika w stacji kontenerowej, przewidzianego jako zasilanie do rozdzielnicy w Stacji Ratownictwa i Lampiarni.

- 6) II Etap pkt. 3 : Określić szczegółowy zakres instalacji do Stacji Pomp Ciepła – z ustaleń w czasie wizji lokalnej w dn. 03.10.2014 r. wynikało, że należy tylko ułożyć i ewentualnie wpiąć kable do rozdzielnicy Stacji Pomp Ciepła bez układu SZR.

Odpowiedź : jak w punkcie 2).