
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa budynków Zarządu i Księgowości PKW S.A. w Jaworznie. Odnowienie elewacji budynków Zarządu i Księgowości.
ADRES INWESTYCJI : ul. Grunwaldzka 37, 43 - 600 Jaworznie
INWESTOR : Południowy Koncern Węglowy S.A.
ADRES INWESTORA : 43 - 600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Krajewski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Krajewski
DATA OPRACOWANIA : 2010-11-30

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

85/12

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Katalog	Opis katalogu
1	KNR-W 4-01	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE
2	KNR AT-26	Tynki renowacyjne
3	KNR 4-01	Roboty remontowe budowlane
4	KNR 0-33	Technologia docieplania budynków wg systemów STO
5	KNR 2-02	Konstrukcje budowlane
6	KNR AT-05	Rusztowania systemowe Baumann-Mostostal
7	KNR 4-04	Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli
8	NNRNKB 202	Uzupełnienia do KNR 2-02 cz.I-XI
9	KNR 5-08	Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji

85/12


PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Odnowienie elewacji budynków Zarządu i Księgowości w Jaworznie						
1		Roboty przygotowawcze do malowania elewacji budynków.				
1.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	336.140		
1.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²	374.107		
1.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²	374.107		
Razem dział: Roboty przygotowawcze do malowania elewacji budynków.						
2		Malowanie elewacji budynków .				
2.1	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji wg projektu	m ²	2296.631		
2.2	KNR 4-01 0726-01 uw.p.tab.	Uzupełnienie tynków zewnętrznych barwionych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	< przyjęto około>2.00 = 2.000		
2.3	KNR 4-01 0523-03	Naprawa pokrycia dachowego z blachy z cynku - tytanowej polegająca na wycięciu i wstawieniu łat o powierzchni do 1.00 m2	miejsc.	< przyjęto około 10 miejscna dwóch budynkach >10 = 10.000		
Razem dział: Malowanie elewacji budynków .						
3		Ustawienie rusztowania do malowania.				
3.1	KNR 2-02 1604-02/03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 16 m - interpolacja	m ²	2296.631		
3.2	KNR 2-02 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m	m ²	2296.631		
3.3	KNR 2-02 1614-02	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej	m ²	275.595		
3.4	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²	2296.631		
3.5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,3.4)				
Razem dział: Ustawienie rusztowania do malowania.						
4		Skucie płytek na balkonie w bud. księgowości				
4.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	14.300		
4.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	14.300		
4.3	KNR 2-02 0602-01	izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	14.300		
4.4	KNR 4-01 0530-04	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szerokości ponad 25 cm	m ²	4.576		
4.5	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	14.300		
4.6	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	13.600		
Razem dział: Skucie płytek na balkonie w bud. księgowości						
5		Zamontowanie lampy przed wejściem do budynku Zarządu i Księgowości.				
5.1	KNR 5-08 0501-04 analogia	Zatwierdzone przez konserwatora. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.	2		
5.2	KNR 5-08 0515-07 analogia	Zatwierdzone przez konserwatora .Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-4x36W	szt.	2		
5.3	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym dla budynku Księgowości	m	5.00		
5.4	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	< przyjęto około>2.00 = 2.000		

85/10

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5.5	NNRNKB 202 2021-04 analogia	Naprawa płyt gipsowych po rob. elektrycznych. (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z płyt gipsowych	m ²	< przyjęto około >2.00 = 2.000		
Razem dział: Zamontowanie lampy przed wejściem do budynku Zarządu i Księgowości.						

Zdział Górnicy Sobieski
Starszy Inspektor Nadzoru
os. odpowiedzialnych

Jerzy Cudak
upm bud. nr 241/94

85/12