

Jaworzno, dnia 11.05.2012r.

**Wykonawcy zainteresowani  
postępowaniem o udzielenie zamówienia  
nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych nr 85/12 - „Remont polegający na wymianie konstrukcji i pokrycia hełmu wieży budynku Zarządu oraz odnowienie elewacji budynków Zarządu i Księgowości”**

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu w temacie jw. wpłynęły pytania dotyczące zapisu wymagań ofertowych. Poniżej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego, a także **prostowanie** wymagań ofertowych – dotyczące przedmiaru robót – wymiana konstrukcji i pokrycia hełmu wieży

**Pytanie nr 1:**

*„Prosimy o rozszerzenie przedmiaru robót o wykonanie robót jn*

- 1. mycie elewacji*
- 2. odkucie słabych (głuchych i odparzonych tynków) w ilości 10 – 15 % powierzchni*
- 3. uzupełnienie odkutych tynków o pow. jw.*
- 4. przeszlifowanie lakierowanej powierzchni tynku na całym obwodzie budynku na wysokość około 2,5 mb*
- 5. gruntowanie powierzchni tynku preparatem StoPrep Miral (posrednia, silikatowa powłoka z wypełniaczami o zdolnościach przekrywania stabilnych rys skurczowych.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje warunki określone w wymaganiach ofertowych.

**Pytanie nr 2:**

*„Prosimy o wyjaśnienie czy obmiary w pozycjach 11-17 przedmiaru nie są błędne. Na podstawie opinii technicznej wydaje się, iż przyjęto objętość zamiast długości elementów drewnianych konstrukcji hełmu wieży.*

*Prosimy o weryfikację i poprawę przedmiarów.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający w pozycjach 11-17 utrzymuje dotychczasową podstawę i treść pozycji kosztorysowej, a dokonuje sprostowania przedmiaru robót z ilości m<sup>3</sup> drewna na mb w pozycji:

Nr 11 było 0,218 m<sup>3</sup> ma być 6,813 mb

Nr 12 było 0,592 m<sup>3</sup> ma być 14,8 mb

Nr 13 było 0,152 m<sup>3</sup> ma być 3,8 mb

Nr 14 było 0,201 m<sup>3</sup> ma być 7,852 mb

Nr 15 było 0,361 m<sup>3</sup> ma być 14,102 mb

Nr 16 było 0,3 m<sup>3</sup> ma być 7,5 mb

Nr 17 było 1,685 m<sup>3</sup> ma być 52,656 mb.

Wobec powyższego załączamy poprawiony przedmiar w pozycjach 11-17 na wykonanie konstrukcji hełmu wieży.

W tych pozycjach nakłady na robociznę liczone są od mb konstrukcji, a nakłady materiałowe i sprzętowe od kubatury drewna.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH

*mgr inż. Jerzy Wróbel*

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

*mgr inż. Kazimierz Grzechnik*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1610-04	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 26 m 25.2*(1.55+3.75+1.65)+20.6*2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	222.520 <b>RAZEM</b>	<b>222.520</b>
2	KNR 4-01 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 8	szt. szt.	8.000 <b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
3	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu (11+9)*2.3*0.5+(11+7.5)*4.3*0.5+6.5*7.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108.275 <b>RAZEM</b>	<b>108.275</b>
4	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 177	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	177.000 <b>RAZEM</b>	<b>177.000</b>
5	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 177	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	177.000 <b>RAZEM</b>	<b>177.000</b>
6	KNR 4-01 0430-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami 177	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	177.000 <b>RAZEM</b>	<b>177.000</b>
7	KNR 4-01 0429-08	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 cm <sup>2</sup> 5.97+2.84+3.09+2.23+2.24+2.2*4+2.21+5.7+1.58+1.53+1.55+1.51	m m	39.250 <b>RAZEM</b>	<b>39.250</b>
8	TZKNBK V - 016	Dachy z wiązarów deskowych. Wiązary o rozst. do 1.5 m z desek zbitych gwoździami z usztyw. zebrami ściąg. srubami z odeskow. pod pokrycie papą 23.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.310 <b>RAZEM</b>	<b>23.310</b>
9	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów więźby dachowej z drewna klejonego wraz z niezbędnymi akcesoriami montażowymi 1	kpl kpl	1.000 <b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów stalowych więźby dachowej wraz z niezbędnymi akcesoriami montażowymi 1	kpl kpl	1.000 <b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	TZKNBK V - 091	Wykonanie nietypowej więźby dachowej o charakterze zabytkowym. Płatwie dł. do 3 m, przekrój do 180 cm <sup>2</sup> 6.813	m m	6.813 <b>RAZEM</b>	<b>6.813</b>
12	TZKNBK V - 092	Wykonanie nietypowej więźby dachowej o charakterze zabytkowym. Płatwie dł. do 3 m, przekrój ponad 180 cm <sup>2</sup> 14.800	m m	14.800 <b>RAZEM</b>	<b>14.800</b>
13	TZKNBK V - 090	Wykonanie nietypowej więźby dachowej o charakterze zabytkowym. Płatwie dł. ponad 3 m, przekrój ponad 180 cm <sup>2</sup> 3.80	m m	3.800 <b>RAZEM</b>	<b>3.800</b>
14	TZKNBK V - 093	Wykonanie nietypowej więźby dachowej o charakterze zabytkowym. Miecze i zastrzęły o przekroju do 180 cm <sup>2</sup> 7.852	m m	7.852 <b>RAZEM</b>	<b>7.852</b>
15	TZKNBK V - 094	Wykonanie nietypowej więźby dachowej o charakterze zabytkowym. Miecze i zastrzęły o przekroju ponad 180 cm <sup>2</sup> 14.102	m m	14.102 <b>RAZEM</b>	<b>14.102</b>
16	TZKNBK V - 104	Wykonanie nietypowej więźby dachowej o charakterze zabytkowym. Słupy i ramy o przekr. poprzecznym ponad 180 cm <sup>2</sup> 7.50	m m	7.500 <b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
17	TZKNBK V - 040	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej budynku zabytkowego z krawędziaków o przekr. do 250 cm <sup>2</sup> z przygotowaniem zaciosów, zamków, połączeń i wpustów 52.656	m m	52.656 <b>RAZEM</b>	<b>52.656</b>
18	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 162	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	162.000 <b>RAZEM</b>	<b>162.000</b>
19	NNRNKB 202 0527-01	(z.IV) Pokrycie dachów o pow. do 100 m <sup>2</sup> blachą z miedzi o pow. arkuszy do 0.70 m <sup>2</sup> na rąbek podwójny - pokrycie kopuły	m <sup>2</sup>		