

Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Grunwaldzka 37  
43-600 Jaworzno  
tel. +48 32 618 52 02  
fax.+48 32 615 08 62

Jaworzno, dnia 3.07.2012 r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Sprawa nr 23/2012/EEZP/AW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa i zabudowa linii zasilającej wraz z rozdzielnicą średniego napięcia 6kV w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakład Górniczy Janina”

## WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

### I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawa i zabudowa linii zasilającej wraz z rozdzielnicą średniego napięcia 6kV w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakład Górniczy Janina”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego.

#### **Pytanie:**

*„W opisie przedmiotu zamówienia w zał. nr 1 do SIWZ pkt. II.3.5.f) Zamawiający wymaga aby rozdzielnica średniego napięcia typu RM6 NE – BIBI spełniała wymagania: „głowice kablowe demontowane konektorowe wtykowe przystosowane do wpięcia kabla o przekroju żył 185mm<sup>2</sup> dla pól rozłącznikowych i dla pól wyłącznikowych o przekroju żył 70mm<sup>2</sup>”; dalej w pkt. II.3.5.h) Zamawiający wymaga aby przyłącza kablowe były przystosowane do wprowadzeń kablowych poprzez przyłącza wtykowe zgodnie z pkt. pkt.II.3.5.g). Ponadto Zamawiający określa parametry techniczne rozdzielnic średniego napięcia: „prąd znamionowy 1-sek: 16kA”.*

*W związku z informacją uzyskaną od producenta w/w rozdzielnicy, połączenia wtykowe są wykonane dla tego typu rozdzielnic tylko do 12,5kA. Dla rozdzielnic o prądzie zwarciovym 1-sekundowym 16kA (zgodnie z SIWZ) połączenia te wykonane są jako śrubowe.*

*Prosimy o wyjaśnienie:*

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie połączeń śrubowych w rozdzielnicy RM6 NE-BIBI”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt II.3.5.h):

**było:**

„przyłącza kablowe pola mają być przystosowane do wyprowadzeń kablowych poprzez przyłącza wtykowe”

**otrzymuje brzmienie:**

„przyłącza kablowe pola mają być przystosowane do wyprowadzeń kablowych poprzez przyłącza wtykowe lub śrubowe”.

**Pytanie:**

„W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego nr 23/2012/EEZP/AW na „Dostawę i budowę linii zasilającej wraz z rozdzielnicą średniego napięcia 6kV w Południowym Koncernie Węglowym S.A – Zakład Górniczy Janina”, prosimy o umożliwienie wykonania wizji lokalnej w wyrobiskach zakładu górniczego, w których planowana jest trasa nowej linii kablowej, tj: od rozdzielni R-40 do miejsca planowanej zabudowy rozdzielnicy średniego napięcia 6kV.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający umożliwi Wykonawcom zapoznanie się z rejonem wykonywania robót i warunkami dołowymi poprzez zjazd na dół w towarzystwie osoby dozoru wyższego Zamawiającego po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

Termin należy ustalić z Władysławem Niemczyk - Głównym Elektrykiem Z-cą Kierownika Działu Energomechanicznego – tel. 32 627 05 48