

BPIRI "SEPARATOR - ROBERTS & SCHAEFER"

44-100 GLIWICE; ul. Bojkowska 37

PRZEDMIAR

nr 13A/2009-09014M

Dla: POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY S.A.

ul. Grunwaldzka 37; 43-600 JAWORZNO

Rodzaj robót: **Cześć maszynowa**

Zakres robót: **Roboty demontażowe**

Obiekt: 70601 - Obiekt kompleksowy

Zadanie inwestycyjne: PRZEBUDOWA WĘZŁA KLASYFIKACJI W HYDROCYKLONACH W PKW S.A. ZG JANINA
W LIBIAŻU

Sporządził:

T. Maksymowicz

Sprawdził:

mgr inż. M. Wawryn

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Jm
1.	Obiekt: Ob. 70601 - OBIEKT KOMPLEKSOWY			
1. 1.	Element: Roboty demontażowe maszyn i urządzeń			
1. 1. 1.	KNR 13-02-0113-0300	Urząd. nr 2551 Demontaż zsuwni rozdzielczej z przesiewacza do zbiornika (rzapie przerostów) urz. 2552 i na przenośnik taśmowy urz. 261	1.800	t
1. 1. 2.	KNR 13-20-0204-0500	Urząd. nr 2552 Demontaż rzapia przerostów - zbiornik stalowy	1.800	t
1. 1. 3.	KNR 07-07-0101-1200	Urząd. nr 262 Demontaż agregatu pompowego PH-250, wyk. C (1 kpl.=3,0 Mg)	1.000	kpl.
1. 1. 4.	KNR 07-07-0101-1200	Urząd. nr 263 Demontaż agregatu pompowego PH-250, wyk. C (1 kpl.=3,0 Mg)	1.000	kpl.
1. 1. 5.	KNR 13-13-0603-0501	Urząd. nr 2620 Demontaż zabudowy agregatów pompowych urz. 262 i 263 z rurociągami nadawcy na baterie hydrocyklonów urz. 264 i 265	4.450	t
1. 1. 6.	KNR 13-20-0211-0200	Urząd. nr 264 Demontaż baterii hydrocyklonów system 1	5.300	t
1. 1. 7.	KNR 13-20-0211-0200	Urząd. nr 265 Demontaż baterii hydrocyklonów system 2	5.300	t
1. 1. 8.	KNR 13-13-0603-0501	Urząd. nr 2641 Demontaż rurociągów wylewu - do zbiorników urz. 2641 i 2651 - na przesiewacze odwadniające urz. 270, 271, 282. 273 Demontaż rurociągów przelewowych z urz. 264 i 263 na odmulnik Dorra	2.500	t
1. 1. 9.	KNR 07-07-0101-1100	Urząd. nr 279 Demontaż agregatu pompowego PH-200, wyk. D	1.000	kpl.
1. 1.10.	KNR 07-07-0101-1100	Urząd. nr 280 Demontaż agregatu pompowego PH-200, wyk. D	1.000	kpl.
1. 1.11.	KNR 13-20-0211-0200	Urząd. nr 281 Demontaż hydrocyklonów zagęszczających śr. 325 mm (2 szt.)	0.300	t
1. 1.12.	KNR 13-20-0211-0200	Urząd. nr 282 Demontaż hydrocyklonów zagęszczających śr. 325 mm (2 szt.)	0.300	t
1. 1.13.	KNR 13-13-0603-0501	Urząd. nr 2800 Demontaż zabudowy agregatów pompowych urz. 279, 280 z rurociągami	3.750	t
1. 1.14.	KNR 13-13-0603-0501	Urząd. nr 2801 Demontaż rurociągów przelewowych z urz. 281 i 282 do zbiornika urz. 2552 oraz urz. 2642 i 265 na odmulnik Dorra	1.500	t
1. 1.15.	KNR 02-05-0208-0300	Urząd. nr 2451 Demontaż zabudowy sond pomiarowych	0.200	t
1. 1.16.	KNR 13-13-0603-0501	Urząd. nr 2373 Demontaż instalacji sterowania przepustnic sprężonym powietrzem	0.300	t