

L.p.	Kod	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1		Roboty wyburzeniowo - demontażowe - strop na poz. + 19,20 m wg rys. Nr 09014B-PW-70601-3.4.1 pole A-D/3-4		
1.1	KNR 0401 0212-0300	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - Przedmiar: $2,743 * 1,27 * 0,10 * 2 = 0,697$	0,697	m3
1.2	KNR 0401 0208-0100	Przebicie otworów o grubości 10 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 otwory o wymiarach 20x20 sztuk 25 Przedmiar: 25,000	25,000	szt.
1.3	KNR 0401 0209-0100	Przebicie otworów o grubości 10 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni o,05 m2 do 0,10 m2 - 4 otwory Przedmiar: $0,28 * 0,28 * 4 = 0,314$	0,314	m2
1.4	KNR 0401 0212-0300	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych Przedmiar: $0,28 * 0,60 * 0,10 * 4 = 0,067$ $0,50 * 0,50 * 0,10 * 2 = 0,050$ $0,45 * 0,45 * 0,10 * 8 = 0,162$ suma = 0,279 Razem = 0,279	0,279	m3
1.5	KNR 0401 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Przedmiar: $1,20 = 1,200$	1,200	m3
1.6	KNR 0401 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - wywóz na odległość 10 km Przedmiar: $1,20 = 1,200$	1,200	m3
1.7	KNR 1320 0318-0100	Konstrukcje budynków szkieletowych - demontaż belek stropowych o masie do 0,3 t Przedmiar: 0,190	0,190	t

L.p.	Kod	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
2		Roboty demontażowe - poz.+10,80 m w polu 3-6/D-F wg rys. Nr 09014B-PW-70601-4.3.1		
2.1	KNR 1320 0318-0100	Konstrukcje budynków szkieletowych - demontaż belek stropowych o masie do 0,3 t Demontaż belki montażowej Przedmiar: 0,167	0,167	t

L.p.	Kod	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
3		Roboty wyburzeniowe na poz.+6,60 m wg rys. Nr 09014B-PW-70601-4.2.1 Pole 5-6/D-E		
3.1	KNR 0401 0212-0300	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - Przedmiar: $0,80 * 0,616 * 0,10 = 0,049$	0,049	m3
3.2	KNR 0401 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km Przedmiar: 0,049	0,049	m3
3.3	KNR 0401 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km - wywóz na odleglosc 10 km Przedmiar: 0,049	0,049	m3

L.p.	Kod	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
4		Otworki na rurociągi na poz.+3,30m; +6,60m;+10,80; +15,00 m wg rys. Nr 09014B-PW-70601-4.7.1		
4.1		Poz.+3,30 m		
4.1.1	KNR 0401 0209-0100	Przebicie otworów o grubości 10 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni o,05 m2 do 0,10 m2 Przedmiar: 0,09*2 = 0,180	0,180	m2
4.1.2	KNR 0401 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Przedmiar: 0,018	0,018	m3
4.1.3	KNR 0401 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - wywóz na odległość 10 km Przedmiar: 0,018	0,018	m3
4.2		Poz.+6,60 m		
4.2.1	KNR 0401 0212-0300	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - Przedmiar: 0,260	0,260	m3
4.2.2	KNR 0401 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Przedmiar: 0,026	0,026	m3
4.2.3	KNR 0401 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - wywóz na odległość 10 km Przedmiar: 0,026	0,026	m3
4.3		Poz.+10,80 m		
4.3.1	KNR 0401 0212-0300	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - Przedmiar: 0,260	0,260	m3
4.3.2	KNR 0401 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Przedmiar: 0,026	0,026	m3
4.3.3	KNR 0401 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - wywóz na odległość 10 km Przedmiar: 0,026	0,026	m3
4.4		Poz.+15,00 m		
4.4.1	KNR 0401 0212-0300	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - Przedmiar: 0,260	0,260	m3
4.4.2	KNR 0401 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Przedmiar: 0,026	0,026	m3
4.4.3	KNR 0401 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - wywóz na odległość 10 km Przedmiar: 0,026	0,026	m3

L.p.	Kod	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
5		Roboty demontażowe na poz. + 13,10 m		
5.1	KNR 1320 0305-0100	Budynki szkieletowe - demontaż schodów o masie do 1,0 t Przedmiar: 0,500 = 0,500	0,500	t
5.2	KNR 1320 0305-0500	Budynki szkieletowe - demontaż pokryć z blach żeberkowych o masie do 1,0 t Przedmiar: 3,90 = 3,900	3,900	t