



KOSZTORYS ŚLEPY-PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : SUFITY PODWIESZANE W SALI ZBORNEJ I ANTRESOLI
ADRES INWESTYCJI : Jaworzno ul. Krakowska Teren PKW S.A. ZGE Sobieski
INWESTOR : Południowy Koncern Węglowy S.A. Zakład Górniczy Sobieski
ADRES INWESTORA : Jaworzno ul. grunwaldzka 37
BRANŻA : remontowo budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Piotr Pawletta
DATA OPRACOWANIA : 2010.01

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2010.01

Data zatwierdzenia

Zakład Górniczy Sobieski
Stareży Inspektorat Nadzoru
dla Budownictwa

Jerzy Cudak
upr./bud. nr 341/84

Lp.	Podst	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45400000-1	ROBOTY REMONTOWE			
1.1		ROROTY REMONTOWE			
1	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
d.1.1	2012-03	14.22*(2.78+2.78)*5	m ²	395.316	
				RAZEM	395.316
2	NNRNKB	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu popr.o dług. 60 cm np. Armstrong	m ²		
d.1.1	202 2702-01	5.79*8.84+5.62*5.79+2.13*4.92	m ²	94.203	
				RAZEM	94.203
3	NNRNKB	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu popr.o dług. 60 cm	m ²		
d.1.1	202 2702-01	1.42*5.62*7+0.6*5.62*3	m ²	65.979	
				RAZEM	65.979
4	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie 6 m	m ²		
d.1.1	1612-02	2*5.3	m ²	10.600	
				RAZEM	10.600
5	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.		
d.1.1	1612-06	100	kol.	100.000	
				RAZEM	100.000
1.2	45442100-8	Malowania			
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.1.2	1505-05	395.316	m ²	395.316	
				RAZEM	395.316
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na ścianach	m ²		
d.1.2	0713-01	(0.33+0.49+0.33)*14.22*5+0.14*14.22*5+1.52*3*3+4.31*0.6*3+0.9*4.57*3+0.7*4.32*6+0.41*1.42*6+0.32*14.22	m ²	151.684	
				RAZEM	151.684
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1.2	1204-08	151.684	m ²	151.684	
				RAZEM	151.684
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.2	1204-01	151.684	m ²	151.684	
				RAZEM	151.684
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na ścianach	m ²		
d.1.2	0713-01	2.73*(14.23*2+5.79*2+0.57*9+29.8+29.8) 2.93*(5.62*2+5.8+1.42+31.71+(0.71+0.71+1.65)*6)	m ² m ²	286.022 200.969	
				RAZEM	486.991
11	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
d.1.2	2608-03	486.991	m ²	486.991	
				RAZEM	486.991
12	KNR 0-17	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.2	2609-06	486.991	m ²	486.991	
				RAZEM	486.991
13	KNR 0-17	Wyprawa cienkobarstwowa - nałożenie na podłożu farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.2	0929-01	486.991	m ²	486.991	
				RAZEM	486.991
14	KNR 0-17	Wyprawa cienkobarstwowa mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu tynk mozaikowy	m ²		
d.1.2	0929-03	486.991	m ²	486.991	
				RAZEM	486.991

Zakład Górnictwa Sobieski
Stary Inżynier Nadzoru
ds. Budowlanych
Jerzy Cudak
upr. bud. nr 341/84

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45400000-1	ROBOTY REMONTOWE				
1.1		ROROTY REMONTOWE				
1	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	395.316		
2	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm np. Armstrong	m ²	94.203		
3	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²	65.979		
4	KNR 2-02 1612-02	Rusztowania ramowe warszawskie 6 m	m ²	10.600		
5	KNR 2-02 1612-06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.	100.000		
Razem dział: ROROTY REMONTOWE						
1.2	45442100-8	Malowania				
6	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	395.316		
7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na ścianach	m ²	151.684		
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	151.684		
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	151.684		
10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na ścianach	m ²	486.991		
11	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²	486.991		
12	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	486.991		
13	KNR 0-17 0929-01	Wyprawa cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²	486.991		
14	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa cienkowarstwowa mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu tynk mozaikowy	m ²	486.991		
Razem dział: Malowania						
Razem dział: ROBOTY REMONTOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Zakład Górniczy
Starszy Inspektor
ds. Budownictwa
Jerzy Cud
upr. bud. nr 3