

BPIRI "SEPARATOR - ROBERTS & SCHAEFER"

44-100 GLIWICE; ul. Bojkowska 37

PRZEDMIAR

nr 4/10-100071

Dla: POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY S.A.

ul. Grunwaldzka 37; 43-600 JAWORZNO

Rodzaj robót: **Cześć instalacyjna**


Zakres robót: **Montaż instalacji wod.-kan. i ogrzewania**

Obiekt: 24601 - BUDYNEK OBSŁUGI KLIENTA

Zadanie inwestycyjne: PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU OBSŁUGI KLIENTA WRAZ Z
POMIESZCZENIEM PUNKTU SPRZEDAŻY WĘGLA BĘDĄCEGO CZĘŚCIĄ
ZADANIA pn. "MODERNIZACJA ZPMW ZG "JANINA" W ZAKRESIE ROZBUDOWY
AWARYJNEGO MAGAZYNU UROBKU, ZAŁADUNKU MIAŁÓW ORAZ DROBNEJ
SPRZEDAŻY WĘGLA"

Sporządził:

T. Maksymowicz



Sprawdził:

mgr inż. E. Miratyńska



Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Jm
1.	Obiekt: 24601 - BUDYNEK OBSŁUGI KLIENTA			
1.1.	Element: Montaż instalacji wod-kan. i ogrzewania			
1.1.1.	KNR-W 02-15-0111-0100	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	31.000	m
1.1.2.	KNR-W 02-15-0111-0300	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	7.500	m
1.1.3.	KNR-W 02-15-0116-0101	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - wariant 2	6.000	szt.
1.1.4.	KNR-W 02-15-0132-0101	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - wariant 2	3.000	szt.
1.1.5.	KNR-W 02-15-0132-0301	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm - wariant 2	1.000	szt.
1.1.6.	KNR-W 02-15-0137-0100	Baterie umywalkowe ścienna o śr. nominalnej 15 mm	3.000	szt.
1.1.7.	KNR-W 02-15-0208-0100	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	5.000	m
1.1.8.	KNR-W 02-15-0208-0300	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	7.500	m
1.1.9.	KNR-W 02-15-0203-0400	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	14.500	m
1.1.10.	KNR-W 02-15-0222-0200	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	3.000	szt.
1.1.11.	KNR-W 02-15-0230-0200	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	2.000	kpl.
1.1.12.	KNR-W 02-15-0233-0201	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"	2.000	kpl.
1.1.13.	KNR-W 02-15-0216-0200	Wpusty ściekowe podłogowe z tworzywa (PVC) śr. 110 (250x250)	3.000	szt.
1.1.14.	KNR-W 02-15-0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	3.000	podejście
1.1.15.	KNR-W 02-15-0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	3.000	podejście
1.1.16.	KNR-W 02-15-0213-0500	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	1.000	szt.
1.1.17.	KNR-W 02-15-0213-0500	Zawór napowietrzny o śr. 110 mm	2.000	szt.
1.1.18.	KNR-W 02-18-0511-0100	Warstwa piasku bez grud i kamieni do ułożenia rur PVC kanalizacyjnych (pod rurę i nad wierzch rury)	7.000	m3
1.2.	Element: Ogrzewanie			
1.2.1.	KNR-W 02-15-0418-0100	Grzejnik konwektorowy elektryczny F 117 o mocy 500W; u=230V (do zawieszenia na ścianie)	6.000	szt.
1.2.2.	KNR-W 02-15-0418-0100	Grzejnik konwektorowy elektryczny F 117 o mocy 1000W; u=230V (do zawieszenia na ścianie)	6.000	szt.