

REMONT DWÓCH PRZESEŁ MOSTU PRZENOSNIKOWEGO OB. 2.1-4.3 w ZG SOBIEŚCI.

Strona 1
DATA 09/09/07

ELEMENT NR	OPIS ELEMENTU	WSPÓLCZYNNIKI		
		R	M	S
NR PODSTAWA WYCENY KOL. + NSP. ILOSC JEDN. WSPÓLCZYNNIKI POZ. tablica kol. DOD. DOD. MIARY R M S				
OPIS POZYCJI KALKULACJA OBMIARU				
ELEMENT 1	ROZBIORKI I DEMONTAZE	0.920	0.920	0.920
1	0205 1002 02 / 1.00 112.41 / M2 OPIS. LEKKA OBUDOWA SCIAN OSŁONA Z PLYT PWB/B, MONTOWANA METODA TRADYCYJNA Z PLYT PWB/B-U2 [M2] ROZBIORKA PLYT Z PW3/A 59,038MB X 2=118,076MB X 1,19=140,51	0.300	0.300	0.300
2	0205 1004 01 / 1.00 147.00 / M2 OPIS. LEKKA OBUDOWA DACHOW Z PLYT PWB/B-U2 MONTOWANA METODA TRADYCYJNA DACH PŁASKI O NACHYLENIU DO 10% [M2] DEMONTAZ PLYT DACH.J.M.	0.300	0.300	0.300
3	0404 1104 02 03 / 5.00 6.30 / MG OPIS. WYWIEZIE NIE BŁOKOW, BRYL CEG. I BET. PRZY RECZNYM ZAŁAD. I WYŁAD. TRANSPORT SAMOCH. SKRZYŃ. NA ODL. 1 KM BŁOKOW I BRYL O CIĘŻ. PONA D 50 DO 100KG /T/	2.000		
4	MAT / 6.30 / T OPIS. UTYLIZACJA PLYT CEMENTOWO-AZBESTOWYCH			
5	1323 1001 10 / 1.00 840.00 / M2 OPIS. KASOW. ZACIEKOW, ZESKROB. I LUGOW. FARBY OLEJ., MYCIE I ZABEZP. STOLARKI, PODLOG, POSADZ ZABEZPIECZENIE PODLOG FOLIA [M2] ZABEZPIECZENIE PLYT ETERNITOWYCH			
6	0401 0519 04 05 / 1.00 147.00 / M2 OPIS. DROBNE NAPRAWY POKRYCIA Z PAPY I ROZBIORKA POKRYCIA PAPIOWEGO ROZBIORKA NA DACHACH DREW. - PIERWSZA WARSTWA [M2]			
7	0401 1111 02 / 1.00 92.00 / M2 OPIS. ROZSZKLENIE OTWOROW OKIENNYCH LUB DRZWIOWYCH RAMY METALOWE [M2]			
8	1320 0307 01 / 1.00 2.80 / T OPIS. BUDYNKI SZKIELETOWE - OKNA STALOWE DEMONTAZ OKIEN /BEZ WZGLEDU NA MASE /	0.955		
9	0401 0535 01 / 1.00 85.00 / M2 OPIS. ROZEBRANIE OBROBEK BLACHARSKICH POKRYCIA DACH. Z BL. NADAJACEJ SIE DO UZYTKU [M2]			
10	0401 0804 07 / 1.00 146.00 / M2 OPIS. NAPRAWA ZERWANIE POSADZKI CEMENTOWEJ [M2]			
11	0401 0211 06 / 1.00 1.00 / M2 OPIS. SKUCIE NIEROWNOSCI BETONU, WYKUCIE WNEK, WYKUCIE OTWOROW I OSADZENIE KOLKOW WYKUCIE WNEK W SCIANIE BET. ZMIER. PRZY GLEB. DO 15 CM [M2]			

ELEMENT NR		OPIS ELEMENTU				WSPOLCZYNNIKI		
NR	PODSTAWA WYCENY	KOL. + MSP.	ILOSC	JEDN.	R	M	S	
POZ.	tablica	kol.	DOD. DOD.	MIARY	R	M	S	
OPIS POZYCJI KALKULACJA OBMIARU								
121	MAT		2.40	T				
OPIS. UTYLIZACJA PAPY								
122	MAT		9.60	T				
OPIS. UTYLIZACJA GRUZU								
123	MAT		1.90	T				
OPIS. UTYLIZACJA SZKLA								
13	1320 0321 01		1.00	0.11	T	1.300	1.300	
OPIS. KONSTRUKCJE STAŁONE WIEZ WYCIĄGOWYCH-BUDYNKI SZKIELETOWE I POMOSTY STEZENIA SŁUPÓW I RYGLI O MASIE DO 0.5 TON DENONTAZ								
ELEMENT 2 ROBOTY MONTAZOWE					0.920	0.920	0.920	
14	0205 0208 03		1.00	0.19	T	0.955		
OPIS. KONSTRUKCJE PODPARC ORAZ ZAWIESZEN I OSŁON O MASIE ELEMENTU DO 20 KG								
15	0205 0208 04		1.00	0.32	T	0.955		
OPIS. KONSTRUKCJE PODPARC ORAZ ZAWIESZEN I OSŁON O MASIE ELEMENTU DO 50 KG								
16	0205 0208 05		1.00	2.13	T	0.955		
OPIS. KONSTRUKCJE PODPARC ORAZ ZAWIESZEN I OSŁON O MASIE ELEMENTU DO 250 KG								
17	1320 0305 04		1.00	1.95	T	0.955		
OPIS. BUDYNKI SZKIELETOWE POMOSTY SCHODY I POKRYCIA Z BLACH LUB PLYT AZBEST. NA 1 TON POMOSTY I SCHODY DO 3 TONY MONTAZ WZMOCNIENIA								
18	0205 0101 06		1.00	2.52	T	0.955		
OPIS. HALE TYPU LEKKIEGO RYGLE SCIAN								
19	1320 0317 02		1.00	3.79	T	0.955		
OPIS. PLATWIE DACHOWE PLATWIE DACHOWE O MASIE DO 1.0 T								
20	0205 0120 06		1.00	0.48	T	0.955		
OPIS. POMOSTY ORAZ SCHODY I POIRECIE W HALACH I BUDYNKACH POIRECIE								
21	1320 0401 01		1.00	0.22	T	0.955		
OPIS. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI BELEK STROPOWYCH WIAZARÓW DACHOWYCH SŁUPÓW BELKI STROPOWE O MASIE DO 0.5 T								
22	1320 0321 02		1.00	0.11	T	1.300	1.300	

ELEMENT NR		OPIS ELEMENTU				WSPOLCZYNNIKI		
						R	M	S
NR	PODSTAWA WYCENY	KOL. + WSP.	ILOSC	JEDN.	WSPOLCZYNNIKI			
POZ.	tablica	kol. DOD. DOD.		MIARY	R	M	S	
OPIS POZYCJI KALKULACJA OBMIARU								
ELEMENT 3 DOSTAWA KONSTRUKCJI STALOWEJ					0.920	-0.920	0.920	
23	MAT		11698.00	KG				
OPIS. DOSTAWA KONSTRUKCJI STALOWEJ								
ELEMENT 4 DOSTAWA I MONTAZ OKIEN STALOWYCH					0.920	0.920	0.920	
24	1320 0307 02	1.00	0.62	T	0.955			
OPIS. BUDYNKI SZKIELETOWE - OKNA STALOWE MONTAZ OKIEN MASA DO 0.1 TONY								
25	MAT		618.00	KG				
OPIS. DOSTAWA OKIEN STALOWYCH OCYNKOWANYCH								
ELEMENT 5 LEKKA OBUDOWA					0.920	0.920	0.920	
26	0205 1007 01	1.00	236.00	M2				
OPIS. LEKKA OBUDOWA SCIAN OSLOWONYCH Z BLACH FALDOWYCH MONTOWANA TRADYCYJNIE BEZ OCIEPLENIA [M2]								
261	MAT		970.00	SZT				
OPIS. NITY								
262	MAT		826.00	SZT				
OPIS. SRUBY WKRETY SANOWIERCACE								
263	MAT		47.00	KG				
OPIS. KIT USZCZELNIAJACY								
264	MAT		248.00	M2				
OPIS. BLACHA TRAPEZOWA POWL.T55X1MM								
265	MAT		59.00	SZT				
OPIS. ELEKTRODY								
266	MAT		0.24	KG				
OPIS. ACETYLEN								
267	MAT		0.71	M3				
OPIS. TLEN								
27	0205 1008 01	1.00	154.00	M2				
OPIS. LEKKA OBUD. DACHOW MONT. METODA TRADYCYJNIE Z BLACH STAL. FALDOWYCH BEZ OCIEPLENIA DACH PLASKI O NACHYLENIU DO 10 % [M2]								
271	MAT		922.00	SZT				
OPIS. NITY								

ELEMENT NR		OPIS ELEMENTU				WSPOLCZYNNIKI		
NR	PODSTAWA WYCENY	KOL. + WSP.	ILOSC	JEDN.	WSPOLCZYNNIKI	R	M	S
POZ.	tablica	kol. DOD. DOD.		MIARY	R	M	S	
OPIS POZYCJI KALKULACJA OBMIARU								
272	MAT		616.00	SZT				
OPIS. SRUBY, WKRETY SANOWIERCACE								
273	MAT		31.00	KG				
OPIS. KIT USZCZELNIAJACY								
274	MAT		162.00	M2				
OPIS. BLACHA TRAPEZ. POWL. T55X1MM								
275	MAT		38.00	SZT				
OPIS. ELEKTRODY								
276	MAT		0.15	KG				
OPIS. ACETYLEN								
277	MAT		0.46	M3				
OPIS. TIEN								
28	0205 1003 04	1.00	0.50	KG				
OPIS. LEKKA OBUDOWA SCIAN I DACHOW MONTOWANA METODA TRADYCYJNA - ROBOTY UZUPELNIAJACE MONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH DO BLACH STALOWYCH FALDOWYCH [KG]								
281	MAT		626.00	KG				
OPIS. OBROBKI BLACHARSKIE								
ELEMENT 6						0.920	0.920	0.920
ROBOTY BUDOWLANE								
29	0202 1402 03	1.00	23.00	M2		0.955		
OPIS. SZKLENIE RAM METALOWYCH NA LISTWY Z OBUSTRONNYM PODKITOWANIEM 2400099 SZKLO CIAGN. 4-6MM LUB WZORZ 3.5-5MM, SZYBY DO 0.5 M2 SZKLENIE TAFLAMI Z POLIWEGL. KOMOROWEGO GR. 6MM NA LISTWY								
291	MAT		28.00	M2				
OPIS. POLIWEGLAN GR. 6MM								
292	MAT		20.00	SZT				
OPIS. SILIKON								
293	MAT		162.00	M8				
OPIS. LISTWA DOCISKOWA DYSTANS.								
30	0202 0613 06	1.00	9.60	M2		0.955		
OPIS. IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDZWIKOWE Z WELNY MINERALNEJ 2310499 PIONOWE Z PLYT UKLADANYCH NA SUCHO [M2] GR. 10MM								
31	0401 0201 06	1.00	25.00	M2				
OPIS. STEMLOWANIA I DESKOWANIA ELEMENTOW BETONOWYCH I ZELBETOWYCH DESKOWANIE PLYT STROPOWYCH I DACHOWYCH dot. szczelin wzdluz mostu								

/M2/

ELEMENT NR		OPIS ELEMENTU				WSPOLCZYNNIKI		
		R	M	S				
NR	PODSTAWA WYCENY	KOL. + WSP.	ILOSC	JEDN.	WSPOLCZYNNIKI			
POZ.	tablica	kol.	DOD. DOD.	MIARY	R	M	S	
OPIS POZYCJI								
KALKULACJA OBMIARU								
311	0401 0203 08	1.00	2.50	M3				
OPIS. UZUPELNIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH Z BETONU MONOLITYCZNEGO W ELEM. ZBRONJONYCH-PLYTY STROPOWE /M3/								
32	0202 1102 01	1.00	149.00	M2	0.955			
OPIS. WARSTWY WYROWNANCZE POD POSADZKI Z ZAPRAWY CEMENT. GRUB. 20 MM ZATARTE NA OSTRO M2 /								
33	0202 0602 01 02	1.00	149.00	M2	0.955	2.000		
OPIS. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POWLOKOWE BITUMICZNE POZITONE WYKONANE NA ZIMNO Z EMULSJI ASFALTOWEJ -PIERWSZA WARSTWA M2								
34	0202 1106 02	1.00	108.00	M2	0.955			
OPIS. POSADZKI CEMENTOWE WRAZ Z COKOLIXAMI POSADZKI ZATARTE NA GLADKO GRUB. 25 MM M2								
35	0202 1101 01	1.00	1.90	M3	0.955			
OPIS. PODKLADY 2379999 Z BETONU ZWYKLEGO-NA PODLOZU GRUNTOWYM M3								
351	0401 0201 02	1.00	19.00	M2				
OPIS. STEMPLOWANIA I DESKOWANIA ELEMENTOW BETONOWYCH I ZELBETOWYCH DESKOWANIE LAW FUNDAMENTOWYCH /M2/								
36	0401 0206 04	1.00	14.00	48.				
OPIS. ZABETONOWANIE OTWOROW STROPACH I SCIANACH PON. OTWOROW DO 0.2M2, GLEBOKOSC PONAD 10 CM /SZT/								
37	MAT		130.00	M2				
OPIS. SKUMANIE, CZYSZCZENIE SCIERNE, MYCIE, WARSTWA SZCZEPNE, SIATKA ZBR. TOKRET.								
ELEMENT 7					0.920	0.920	0.920	
ROBOTY ANTYKOROZYJNE								
38	0712 0111 02	1.00	1134.00	M2				
OPIS. CZYSZCZENIE STRUMIENIOWO SCIERNE DO 2 STOPNIA CZYST. STAN WYJSCIOWY POWIERZ. C KONSTRUKCJE KRATOWE /M2/								
39	0712 0105 02	1.00	1134.00	M2				
OPIS. ODTLUSZCZANIE KONSTRUKCJE KRATOWE /M2/								
40	0712 0205 01	1.00	1134.00	M2	1.850	1.950	2.000	
OPIS. MALOWANIE PEDZLEM, FARBY DO GRUNTOWANIA EPOKSYDOWE FARBA EPOKSYDOWA CHEMOODPORNNA -KONSTRUKCJE PELNOSCIEENNE /M2/								
41	0712 0211 21	1.00	1134.00	M2				
OPIS. MALOWANIE PEDZLEM FARBY NAWIERZCHNIOWE I ENALIE EPOKSYDOWE ENALIA EPOKSYDOWA CHEMOODPORNNA-KONSTRUKCJE PELNOSCIEENNE /M2								
ELEMENT 8					0.920	0.920	0.920	
RUSZTOWANIA								

ELEMENT NR		OPIS ELEMENTU				WSPOLCZYNNIKI		
						R	N	S
NR	PODSTAWA WYCENY	KOL.+ MSP.	ILOSC	JEDN.	WSPOLCZYNNIKI			
POZ.	tablica kol.	DOD. DOD.		MIARY	R	N	S	
OPIS POZYCJI								
KALKULACJA OBMIARU								
421	SPR		520.00	M-G				
OPIS. CZAS PRACY RUSZTOWAN								
ELEMENT 9					0.920	0.920	0.920	
WYWOZ GRUZU I UTYLIZACJA								
43	0401 0108 18	1.00	2.60	M3				
OPIS. WYWOZ ZIEMI I GRUZU								
WYWOZ GRUZU SAM.SAMOWYL.MG ROZBIER.KONSTR.GRUZU I ZUZLO-BET. /M3/								
431	NAT		5.00	T				
OPIS. UTYLIZACJA GRUZU								

KONIEC ZESTAWIENIA

Zakład Górnicy Sobjeski
Starszy Inspektor Nadzoru
ds. Budowlanych

[Signature]
Jerzy Gładak
upr. bud. nr 341/84

Kierownik Przeróbki Mechanicznej
Z-ca Kierownika
Działu Przeróbki Mechanicznej
[Signature]
mgr inż. Artur Dubiel