

Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Grunwaldzka 37  
43-600 Jaworzno  
tel. +48 32 618 50 31  
fax.+48 32 615 59 42

Jaworzno, dn. 24.08.2010 r.

**Wykonawcy zainteresowani  
postępowaniem o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Sygnatura 20/2010/EEZP/AW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę stacji odwadniania mułów dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego JANINA”

W związku z otrzymanymi zapytaniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *Rozbudowę stacji odwadniania mułów dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego JANINA* poniżej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego

Pytanie nr 1

*„Czy zamawiający uzna za spełnienie warunku sekcja II C pkt 2 dot. osób niezbędnych do realizacji zamówienia tj.: Kierownik robot w branży konstrukcyjno – budowlanej z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej, który posiada stwierdzenie kwalifikacji przez OUG co najmniej osoby średniego dozoru ruchu, specjalność budowlana, w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, posiada zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada aktualne ubezpieczenie OC, jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz stwierdzone kwalifikacje przez OUG w Częstochowie na podst. Art. 114 ust 1 dekrety z dnia 6 maja 1953 – prawo górnicze, wydane w dniu 12.07.1983r. dot. osoby wyższego dozoru i ruchu w specjalności technicznej budowlanej w zakresie kierowania i nadzorowania robot przy budowie przenośników taśmowych w kopalniach zaliczanych do grupy i rodzaju zakładów górniczych określonych w par. 5 ust.2 pkt. 3a i w par. 5 ust.3 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1966r.”*

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że par. 5 ust. 2 pkt. 3a i par.5 ust. 3 pkt. 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1966r. (Dz. U. Nr 31 z 1966r. poz. 185), dotyczy odkrywkowych zakładów górniczych.

W związku z powyższym zamawiający nie uznaje spełnienia warunku sekcja II C pkt. 2 SIWZ.

Pytanie nr 2

„Urz. Nr 840/1 – br. instalacyjna – prosimy o doprecyzowanie symbolu pompy, podany symbol w dokumentacji SKA 6.02 wg producenta jest niewystarczający.

Urz. Nr 840/2 – br. instalacyjna – prosimy o doprecyzowanie symbolu pompy, podany symbol w dokumentacji SKA 6.02 wg producenta jest niewystarczający.”

Odpowiedź nr 2:

Pompa typ SKA.6.02. – urz. Nr 840/1,2 o wydajności  $q = 10,5 \text{ m}^3$ ;  $P_c \text{ max} = 3,0 \text{ bar}$  z silnikiem mocy  $N = 3,0 \text{ kW}$ ;  $n = 1500 \text{ obr/min}$ ; napięciu  $U = 500\text{V}$  IP54 z płytą fundamentową.

Pytanie nr 3:

„Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: W przedmiarze robót nr 39C/2008-08010M pkt 1.3.1 jest ujęta 1 zasuwa typu ZOR DN250.

Natomiast zgodnie z rysunkiem nr 08010M-8031.01 w zestawieniu materiałowym w pozycji 1 są ujęte zasuwy typu ZOR DN250 6 szt, Prosimy o podanie poprawnej ilości zasuw ZOR 250.”

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wyjaśnia że w przedmiarze robót nr 39C/2008-08010M pkt. 1.3.1 błędnie określono ilość zasuw ZOR DN250.

Poprawna ilość zasuw to 6 szt. tak jak określono w zestawieniu materiałowym rys. nr 080110M-8031.01

Pytanie nr 4:

„Prosimy o potwierdzenie przyjętych w dokumentacji oraz w przedmiarach zestawów malarskich oraz technologii wykonania powłok antykorozyjnych,

W naszej opinii w przedmiarach oraz kartach zabezpieczenia antykorozyjnego istnieje szereg nieprawidłowości wpływających w istotny sposób zarówno na jakość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i wiążącymi się z tym warunkami gwarancji, jak i na cenę wykonania. Do najistotniejszych nieprawidłowości należą:

-zastosowanie czyszczenia przez szcietkowanie nowej konstrukcji zamiast wymaganego, zarówno ze względu na konieczność usunięcia zendry walcowniczej, jaki i z powodu zastosowania gruntującej farby epoksydowej-czyszczenia strumieniowo-ściernego do stopnia czystości  $Sa2^{1/2}$  wg PN-ISO 8501-1;

-zastosowanie dwóch istotnie różniących się między sobą zarówno grubościami jak i rodzajami powłok nawierzchniowych zestawów malarskich dla nowej i istniejącej konstrukcji. Przy zakładanej w kartach zabezpieczenia kategorii korozyjności C 5-M (bardzo duża morska) grubość powłoki dla nowej konstrukcji  $160 \mu\text{m}$  jest znacznie zaniżona- Natomiast zupełnie zbędne jest stosowanie dla konstrukcji istniejącej malowanej renowacyjnie poliuretanowej farby nawierzchniowej;

- brak korelacji pomiędzy technologią robót a/k dla istniejącej konstrukcji przedstawioną w przedmiarach (1 x podkład - INERTA MASTIC), a technologią wynikającą z karty zabezpieczenia (2 x podkład - TEKNOPAST PRIMER 3). Każda z tych farb wymaga różnego sposobu przygotowania powierzchni i daje różne grubości;

- brak spójności kolorystycznej warstw nawierzchniowych dla konstrukcji nowej (RAL 5019) i konstrukcji istniejącej („kolor szary”).

Przyjęte w dokumentacji zestawy antykorozyjne oraz technologie wykonania powłok malarskich nie gwarantują gwarancji na 36 miesięcy.”

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający, wyjaśnia:

- powierzchnie do malowania przygotować wg pkt. 4 Normy PN-ISO-8501-1 „Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów”;
  - do malowania nowej konstrukcji należy stosować zestaw malarski dla kategorii korozyjności C 5-I i przewidywanego okresu trwałości:
  - dla konstrukcji stalowych budowlanych „H” – powyżej 15 lat,
  - dla maszyn i urządzeń „M” – od 5 do 15 lat,
- Zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-5 „Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie”
- wybór farb zgodnie z Normą jak wyżej;
  - kolorystykę farb uzgodnić z Inwestorem.

Pytanie nr 5:I. Branża energetyczna

*W związku z tym, iż na budowę dostarczane są gotowe prefabrykaty, a cena stanowi gotowy produkt, czy Inwestor dopuszcza scalenie n/w pozycji przedmiarowych:  
a/ przedmiar 24/2008/08010E*

- poz.1.1.1 - 1.1.16 – dopisując do opisu w poz. 1.1.1.....Szafy Special 6000 (2000x800x400) S67624 wraz z wyposażeniem wg poz. 1.1.1-1.1.16
- poz. 1.2.1-1,2.15 - dopisując do opisu w poz. 1.2.1.....Szafy Special 6000 (2000x800x400) S67624 wraz z wyposażeniem wg poz. 1.2.1-1.2.15
- poz.1.3.1 – 1.3.15 - dopisując do opisu w poz. 1.3.1.....Szafa Special 6000 (2000x800x400) S67624 wraz z wyposażeniem wg poz. 1.3.1 -1.3,15
- poz.1.4.1 - 1.4.19 - dopisując do opisu w poz.1.4.1.....Obudowa Special 3D (800x800x300) z płytą pełną S83346 wraz z wyposażeniem wg poz.1.4.1-1.4.19
- poz.1.5.1-1.5.8-dopisując do opisu w poz. 1.5.1.....Obudowa Special 3D (800x800x300) z płytą pełną S83346 wraz z wyposażeniem wg poz. 1.5.1-1.5.8
- poz. 1.6.1-1.6.6 – dopisując do opisu w poz. 1.6.1.....Skrzynek kpl. Z2-2 wraz z wyposażeniem wg. poz. 1.6.1-1.6.6
- poz.1.7.1-1.7.9 - dopisując do opisu w poz. 1.7.1 ..... Skrzynek kpl. Z2-2 wraz z wyposażeniem wg poz.1.7.1-1.7.9
- poz.1.8.1-1.8.10 - dopisując do opisu w poz. 1.8.1..... Skrzynek kpl. Z2-2 wraz z wyposażeniem wg poz.1.8.1-1.8.10
- poz.1.9.1-1.9.10 – dopisując do opisu w poz.1.9.1.....Skrzynek kpl.Z2-2 wraz z wyposażeniem wg poz.1.9.1 – 1.9.10
- poz.1.10.1-1.10.10 - dopisując do opisu w poz.1.10.1.....Skrzynek kpl. Z2-2 wraz z wyposażeniem wg poz.1.10.1-1.10.10
- poz.1.11.1-1.11.10 – dopisując do opisu w poz. 1.11.1.....Skrzynek kpl. Z2-2 wraz z wyposażeniem wg poz.1.11.1-1.11.10
- poz.1.12.1-1.12.9 – dopisując do opisu w poz.1.12.1.....Skrzynek kpl. Z2-2 wraz z wyposażeniem wg poz. 1.12.1 - 1.12.9
- poz.1.13.1-1.13.12 - dopisując do opisu w poz.1.13.1. ....Skrzynek kpl. Z2-2 wraz z wyposażeniem wg poz. 1.13.1 - 1.13.12
- poz.1.14.1-1.14.9 - dopisując do opisu w poz. 1.14.1.....Skrzynek kpl. Z2-2 wraz z wyposażeniem wg poz. 1.14.1 - 1.14.9
- poz.1.15.1-1.15.6 – dopisując do opisu w poz.1.15.1.....Skrzynek kpl. Z2-2 wraz z wyposażeniem wg poz. 1.15.1 - 1.15.6
- poz.1.16.1 – 1.16.12 - dopisując do opisu w poz.1.16.1. ....Skrzynek kpl. Z2-2 wraz z wyposażeniem wg poz. 1.16.1 - 1.16.12

*b/przedmiar robót Nr 01/2009/09001E :*

- poz. 2.2.1 - 2.2.13 dopisując do opisu w poz.2.2.1.....Szafa Special 6000 (2000x800x400) S67624 wraz z wyposażeniem wg poz.2.2.1 - 2.2.13.

Odpowiedź nr 5:

Inwestor nie dopuszcza scalanie w/w pozycji przedmiarowych. Kosztorys ofertowy należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 6:

*„Przedmiar robót Nr 24/2008/08010E element 1.14 dotyczy montażu skrzynek sygnalizacyjnych E0130 – 4 szt., natomiast wg zestawienia materiałów element 8.6 tematycznych skrzynek należy wykonać – 5 szt., a zatem jaką ilość należy ująć w kosztorysie ofertowym, jeżeli 5 szt. to prosimy o skorygowanie ilości obmiarowych w przywołanym elemencie przedmiaru robót.”*

Odpowiedź nr 6:

W elemencie 1.14 dotyczącym montażu skrzynek sygnalizacyjnych E0130 – według dokumentacji rysunkowej – 4szt.

Pytanie nr 7:

*„Przedmiar robót Nr 24/2008/08010E element 1.14 w poz. 1.14.8 i w poz. 1.14.9 wpisano ilość obmiarową 0,0000m. Prosimy o wyjaśnienie z podaniem ilości obmiarowych w przywołanych pozycjach w odniesieniu do zestawienia materiałowego element 8.6.”*

Odpowiedź nr 7:

W elemencie 1.14 poz. 1.14.8 według dokumentacji rysunkowej dla 4 skrzynek E0130 ma być łącznie 20 szt. tabliczek, natomiast w poz. 1.14.9 dla 4 skrzynek E0130 ma być łącznie 12m przewodu z żyłą Cu LgY-450/750V, 1 mm<sup>2</sup>.

Pytanie nr 8:

*„Przedmiar robót Nr 24/2008/08010E element 1.16 dotyczy montażu skrzynek sterowniczych E2221 – 3 szt., natomiast wg zestawienia materiałów element 8.6 tematycznych skrzynek należy wykonać – 5 szt., a zatem jaką ilości należy ująć w kosztorysie ofertowym, jeżeli 5 szt. to prosimy o skorygowanie ilości obmiarowych w przywołanym elemencie przedmiaru robót.”*

Odpowiedź nr 8:

W elemencie 1.16 dotyczącym montażu skrzynek sterowniczych E2221 – według dokumentacji rysunkowej – 3 szt.

Pytanie nr 9:

*„Przedmiar robót Nr 01/2009/09001E - w elemencie 5 brak pozycji związanej z pomiarem linii kablowej, prosimy o uzupełnienie z podaniem podstawy wyceny i ilości obmiarowej.”*

Odpowiedź nr 9:

W elemencie 5 Pomiary należy dopisać pozycję:  
KNP 18-13-0401-0200  
Pomiar linii kablowej 4-żyłowej  
Obmiar = 2 odc.  
r-g razem = 4,2

Pytanie nr 10:

*„§ 5 ust. 1 Umowy - prosimy o dopisanie zdania „Faktury VAT wystawiane będą przez Wykonawcę według stawki VAT obowiązującej w dacie wystawienia faktury. W przypadku zmiany stawki VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto ulegnie odpowiedniej zmianie”*

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w umowie.

Pytanie nr 11:

„§ 4 ust 3.3 Umowy - prosimy o zmianę zapisu na: „Komisja powołana przez Zamawiającego dokona odbioru końcowego w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i potwierdzeniu przez branżowych inspektorów nadzoru zakończenia robót oraz kompletności dokumentów odbiorowych, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego”.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w umowie.

Pytanie nr 12:

„§ 5 ust. 5 umowy oraz ki. IV oferty - załącznika nr 2 do SIWZ, proponujemy zastąpić termin płatności 60 dni na 30 dni, zgodnie z art. 5 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w celu uniknięcia odpowiedzialności z art. 16 ust 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w umowie.

Pytanie nr 13:

„Proponujemy dopisanie litery f w § 10 ust. 2 o treści: „Łączna wysokość naliczanych wykonawcy kar umownych nie będzie wyższa niż 10 % wynagrodzenia netto określonego w §5 ust. 1 umowy”.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w umowie.

Pytanie nr 14:

„Czy w przypadku wzrostu stawki podatku VAT, zamawiający przewiduje dochodzenia zwiększonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, czy w związku z określeniem w/w zabezpieczenia również kwotowo, wzrost stawki podatku VAT jest dla wysokości zabezpieczenia neutralny i nie spowoduje obowiązku Wykonawcy zwiększenia kwoty zabezpieczenia?”.

Odpowiedź nr 14:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest ustalone w oparciu o cenę całkowitą podaną w ofercie . Wysokość zabezpieczenia w toku realizacji umowy nie ulega zmianie.