

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45110000-1</b>	<b>ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych 14	szt.		
			szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej $3.1*0.14*(2.19+0.14+5.67+2.61+1.96*3+0.54*2-0.6*2+2.6+5.67)+2.82*0.14*(2.92+2.92+1.49-0.8-0.6+1.13+1.21+0.41)+3.1*0.12*2.61$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				15.092	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.092</b>
4	KNR 4-01 d.1 0347-09	Skucie płytek na ścianach $2*(3.08+3.65+1.71)+2*(1.86+1.49+0.98+0.96+4.16+1.8+2.89+0.27+4.16+0.95+1.46+1.87+1.65+1.65+0.95)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				71.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.080</b>
5	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> $3.1*(3.08+3.65+1.71)+2.85*(1.86+1.49+0.98+0.96+4.16+1.8+2.89+0.27+4.16+0.95+1.46+1.87+1.65+1.65+0.95)-71.08$ $3.1*(5.65+2.19+2.59+2.51+3.08)-0.8*2-1*2.45*3$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				32.319	
				40.712	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.031</b>
6	KNR 4-01 d.1 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych $2.1*(0.3*2+3.65-0.78-0.78)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				5.649	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.649</b>
7	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru krat okiennych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-01 d.1 1305-09	Przecinanie poprzeczne palnikami ram stalowych 20	szt.		
			szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
9	KNR 4-01 d.1 1306-01	Demontaż balustrad schodowych stalowych 23.96*3	szt.		
			szt.	71.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.880</b>
10	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu $71.08*0.03+73.08*0.02+15.092+1$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				19.686	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.686</b>
11	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 19.686	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				19.686	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.686</b>
12	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następną 1 km Krotność = 5 19.686	m <sup>3</sup>		
				19.686	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.686</b>
13	d.1	Koszt przyjęcia gruzu 19.686	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				19.686	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.686</b>
<b>2</b>	<b>45400000-1</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE</b>			
<b>2.1</b>		<b>Sufity</b>			
14	KNR 4-01 d.2.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach $8*(7.97+0.26*13+0.45+0.52+0.52+0.21*3)+23.45+2.32+5.65*2.5+1.72*(1.8+1.9+1.8+1.9+1.8+1.8+1.9+1.8+1.9+1.8)+2.02*5.61+8.18+0.91*(5.61*2+2.12*2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				212.884	
				<b>RAZEM</b>	<b>212.884</b>
15	KNR 0-14 d.2.1 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD $23.45+4.17+12.02+6.68+3.78+17.04+3.24+3.24+5.29+5.69+6.21+4.2+7.31+9.54$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				111.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.860</b>
16	KNR 2-02 d.2.1 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 111.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				111.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.860</b>
<b>2.2</b>		<b>Ściany, malowanie</b>			
17	KNR 4-01 d.2.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		