

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia nie objętego ustawą Prawo  
zamówień publicznych**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 9/12 – Wykonanie robót budowlanych związanych z „Budową ekranów akustycznych oraz modernizacją istniejących ekranów przy bocznicy kolejowej na terenie Zakładu Górniczego Sobieski w Południowym Koncernie Węglowym S.A.”.

### Pytanie

1. Jakie wymogi akustyczne (izolacyjności i pochłanianie) musi spełniać zielona ściana.

### Odpowiedź

1. Należy zastosować panele wydane w zatwierdzonym projekcie budowlano-wykonawczym.

### Pytanie

2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pala o średnicy 600mm zamiast dwóch o średnicy 350mm.

### Odpowiedź

2. Zamawiający nie dopuszcza wykonania pala o średnicy 600mm, roboty należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i pozwoleniem na budowę.

### Pytanie

3. Czy Zamawiający przewiduje przełożenie instalacji k-500 na odcinku III.

### Odpowiedź

3. Zamawiający nie przewiduje przełożenia instalacji k-500 na odcinku III.

### Pytanie

4. Jakiego rodzaju kabel układany ręcznie występuje w poz. 9,22,35.

### Odpowiedź

4. Układanie kabla nie dotyczy tych pozycji.

**Pytanie**

5. W przedmiarze występują mufy miedziane, na jakim kablu.

**Odpowiedź**

5. Kable należy zinwentaryzować na etapie budowy i przyjąć mufy adekwatne do wymaganego przekroju instalowanego kabla.

**Pytanie**

6. W przedmiarze w poz. 48 występuje błąd w ilości. Prosimy o korektę.

**Odpowiedź**

6. W przedmiarze należy zaliczyć 7szt.

**Pytanie**

7. W przedmiarze nie ujęto kosztów transportu wypełnień zielona ściana oraz dyfraktora. Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź**

7. Prosimy o ujęcie kosztów transportu w /w elementów w cenie użytych materiałów.

**Pytanie**

8. W przedmiarze w poz.93 występuje błąd w ilości. Prosimy o korektę.

**Odpowiedź**

8. W przedmiarze należy zaliczyć 703,00kg x 4.

**Pytanie**

9. W przedmiarze w pozycjach 183, 184, 185 występuje błąd krotności.

**Odpowiedź**

9. W przedmiarze należy zaliczyć 1x krotność.


**Pytanie**

10. Łączna długość dyfraktorów w projekcie budowlanym jest większa niż w przedmiarze. Prosimy o uszczegółowienie.

**Odpowiedź**

10. Łączna długość dyfraktorów zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym wynosi 363,56mb taką ilość należy przyjąć w przedmiarach.

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH  
  
mgr inż. Jerzy Wróbel

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Prezes Zarządu  
Dyrektor Naczelny  
  
mgr inż. Andrzej Szymkiewicz